

杭州云启科技有限公司

网络现场检测报告 · 滨江区××产业园 3 号楼 5F · 签约带宽 500M

选项 6 · 一页客户报告



C 级 · 一般

网络可用、测速达标 92%

实检 20 项, 17 项参与计分, 3 项评分豁免 (NAT 类型、IPv6 检测、代理检测; 可选/环境类检查, 不扣分)。其中 IPv6 检测、代理检测 本次有异常/警告显示, 按豁免规则不计分。

签约带宽

500M

实测下行 462 Mbps
阈值 ≥90% → 达标

下行实测

462 Mbps

签约 500M

上行实测

118 Mbps

正常

网关延迟

3.2 ms

优秀 (<10ms)

出口重传率

2.8 %

偏高 (<2% 优)

5 主要发现

按优先级 · 完整根因链见随单完整版报告

01 链路协商 100M, 签约带宽被钳制 异常

协商仅 100Mbps 全双工, 500M 带宽可用约 1/5, 判定物理层协商失败。

整改建议 更换超五类及以上跳线或换交换机端口 → 复测 ≥1Gbps

02 DNS 响应 286ms 偏高 警告

114DNS 平均响应超出建议阈值 (<80ms), 影响网页首包体验。

整改建议 主 DNS 改 223.5.5.5, 原 DNS 降为备用

03 出口重传 2.8% / WiFi 信道拥堵 警告

重传偏高建议观察一周; 信道 6 周边 8 个 AP 竞争。

整改建议 持续 >2% 报修运营商; AP 信道调至 1 或 11

04 IPv6 / 代理 显示异常 豁免

评分豁免项: 运营商开通范围与环境特性问题, 不参与健康分扣分。

5 机房环境检查

6 项 · 5 正常 / 1 待整改

正常

机柜供电与 UPS

正常

机房温湿度

正常

网线与入户光缆品质

正常

光猫 / ONU 指示灯

正常

空余端口与私接设备

[待整改] 线缆整理与标签 问题 未贴标签 建议 按业务分区捆扎, 两端粘贴标签

现场备注 (装维手输): 机房新上 1 台 AP 未贴标签, 已一并记录位置

5 检测明细

20 项 · 技术细节见完整版

模块	关键结果	重点指标	状态
链路速率	协商 100Mbps, 签约带宽被钳制	100/1000 Mbps	异常
宽带测速	下行 462 / 上行 118 Mbps, 达标率 92%	↓ 462 · ↑ 118	达标
网关连通性	网关可达, 平均 3.2ms, 丢包 0%	3.2 ms · 0%	完成
外网检测	所有目标 TCP 可达	5/5 目标	完成

网页体检	L7 DNS/TCP/TLS/TTFB/Load 各阶段正常	TTFB 86 ms	完成
Bufferbloat	负载下延迟增量 18ms, B 级	+18 ms	完成
DNS 诊断	114DNS 响应 286ms 偏高	286 ms	警告
TCP 传输质量	出口重传率 2.8%, 偏高	2.8 %	警告
WiFi 分析	2.4G 信道 6 拥堵, 周边 8 AP	信道 6 · 8 AP	警告
DHCP 检测	DHCP 服务正常, 地址池充足	253/255	完成
LAN 设备扫描	局域网 18 台设备在线	18 台	完成
ARP 分析	无 ARP 欺骗, MAC-IP 绑定正常	0 异常	完成
环路检测	未发现二层环路	0 环路	完成
路由表	默认路由正常, 静态路由 2 条	3 条	完成
MTU 检测	出口 MTU 1500, 无分片问题	1500	完成
多出口	探测到 1 个默认出口	1	完成
TCP 连接	到外网 TCP 握手正常	正常	完成
IPv6 检测	仅部分目标可达 (运营商开通范围)	部分	豁免
代理检测	未检测到 HTTP/HTTPS 代理	无	豁免
NAT 类型	Full Cone NAT, 运营商侧	Full Cone	豁免